

# COMPUTO QUANTITA'

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' INTERNA  
ALL'AREA INDUSTRIALE- ARTIGIANALE SITA IN LOCALITA' PIANO DI  
LANCIANO

**COMMITTENTE:** COMUNE DI PIORACO

PIORACO, 28/07/2023

**IL TECNICO**



The image shows a blue circular official stamp of the Comune di Pioraco, Macerata. The stamp contains the text 'COMUNE DI PIORACO' around the top and 'Macerata' at the bottom. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1	Pulizia cigli della piattaforma stradale.Pulizia cigli e bordi stradali in presenza di cordoli e muri di contenimento, eseguito meccanicamente o a ammo, compreso ogni onere per l'a ... o dei materiali di risulta a rifiuto e l'esecuzione dei lavori in presenza di traffico. Per lavori eseguirsi lateralmente TUTTI I TRATTI *(lung.=196+519+493+194)		1402,00			1'402,00
	SOMMANO m					1'402,00
2	Taglio di roveti, arbusti, canneti e simili. Taglio di roveti, arbusti, canneti e s imili con piante fino a cm 15 di diametro, su pertinenze stradali con l'onere del trasporto a rifiuto del materiale di risulta TUTTI I TRATTI *(lung.=519+196+194+493)		1402,00	0,900		1'261,80
	SOMMANO m2					1'261,80
3	Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque deteriorate, previo taglio di rami all'imbracatura e ... raffico con l'istallazione della segnaletica prescritta. Per alberature di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00					10,00
	SOMMANO cadauno					10,00
4	Trasporto a discarica o sito autorizzaro fino ad una distanza di 15 Km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 Km, misurato per il solo viaggio di anda ... al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica					8,00
	SOMMANO cadauno					8,00
5	Costo per il conferimento dei rifiuti dimpianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'elenco europeo di rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati) legno (riferimento cod. CEER/EER 17 02 01)					6,00
	SOMMANO t					6,00
6	Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a fresso di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spess ... ccorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 TRATTO B		50,00	10,500	3,000	1'575,00
	SOMMANO m2*cm					1'575,00
7	Trasporto a discarica o sito autorizzaro fino ad una distanza di 15 Km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 Km, misurato per il solo viaggio di anda ... al pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica TRATTO B		50,00	10,500	0,030	15,75
	SOMMANO cadauno					15,75
8	Costo per il conferimento dei rifiuti dimpianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'elenco europeo di rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... ati miscela bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17.03.01 (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) TRATTO B *(par.ug.=50*10,5*0,03)	15,75			1,700	26,78
	SOMMANO t					26,78
9	Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, ghisa od in cemento armato, compreso lo scavo, le opere murarie necessarie al rialzamento, la s igillatura con conglomerato bituminoso e tutto quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte. TRATTO B - Caditoie 50x50					7,00
	SOMMANO cadauno					7,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

